



# COMUNE DI VEDANO OLONA

## Provincia di Varese

### EDILIZIA SCOLASTICA

Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza dell'impianto elettrico ed efficientamento energetico del plesso scolastico della scuola secondaria di I° grado "S. Pellico" di P.zza del Popolo n.4

### PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

Approvato con delibera di G.C. n. .... del .....

data	elaborato	Allegato
Aprile 2015	Elenco Prezzi Unitari	C4

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale
(Arch. DANIELE ALDEGHERI)

Ufficio Tecnico Comunale
(Geom. MICHELE LOCATELLI)

	DESCRIZIONE LAVORI	U.M.	PREZZO UNITARIO
<b>C</b>	<b>COIBENTAZIONE SOTTOTETTO</b>		
1	Rimozione della lana di roccia esistente e relativa pulizia del solaio, per la formazione di un regolare piano adatto alla posa del nuovo materiale isolante	mq	€ 6,00
2	Fornitura di sacchi per il conferimento di rifiuti speciali, di capienza mc.1	cad.	€ 20,00
3	Smaltimento della lana di roccia rimossa, compreso qualunque documento necessario a trasporto e smaltimento di rifiuti speciali. Compreso stoccaggio negli appositi sacchi.	mc	€ 250,00
4	Fornitura e posa di isolante FIBROSTIR a pannelli rigidi dello spessore di cm.5, conduttività termica 0,034 W/mK; da posare in 2 strati incrociati e compresa la schiumatura dei bordi. Spessore finale 5+5= 10cm. Per l'ottenimento della trasmittanza termica indicata dalla normativa.	mq.	€ 19,20
5	Formazione di gettata di cemento, armato con rete elettrosaldata, per la protezione dal calpestio dell'isolante posato sulla soletta, Spessore cm.6. Compreso il noleggio di autopompa per gettata cls al piano sottotetto, lisciatura a macchina e giunti	mq	€ 24,00
6	Operaio specializzato	ora	€ 39,10
7	Operaio qualificato	ora	€ 36,40
8	Nolo di autobetoniera	ora	€ 145,00
7	Nolo di pompa per calcestruzzo per quantità inferiore a 30mc., con braccio fino a 30m.	ora	€ 387,00