

Comune di VEDANO OLONA
Provincia di VARESE

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO:

Attuazione dell'Ambito Urbano di Completamento "A.U.R.C. area L"
Denominato "L'Arca del Seprio" ai sensi dell'art. 46 L.R. 11 marzo 2005
n°22.
Riferimento prezzi:
1) bottettino Opere edili Camera di Commercio Industria Artigianato e
Agricoltura di Milano

COMMITTENTE:

L'ARCA DEL SEPRIO – O.N.L.U.S.

Data, _____

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
1 000.1	Scavo eseguito a macchina per fino a mt 1,50 di profondità, per realizzazione collettori di fognatura acque bianche e nere con materiale lasciato a bardo scavo e relativo reinterro a fine lavori Scavo per realizzazione rete fognatura acque bianche e nere sezione effettiva dimensione cm 50x50 *(lung.=500+200+200+300+250)	1,00	1450,00	0,500	0,500	362,50		
	SOMMANO mc					362,50	10,00	3'625,00
2 000.2	Fornitura e posa di tubazione in geberit per realizzazione condotto fognatura acque bianche/nere diametro 200 mm completo di tutti gli accessori di ispezione e pozzetti eventuali pozzetti di caduta acqua come da progetto Realizzazione rete acque bianche	1,00	200,00			200,00		
	SOMMANO ml					200,00	55,00	11'000,00
3 000.3	Fornitura e posa di tubazione in geberit per realizzazione condotto fognatura acque bianche/nere diametro 300 mm completo di tutti gli accessori di ispezione e pozzetti eventuali pozzetti di caduta acqua come da progetto Rete acque bianche	1,00	200,00			200,00		
	SOMMANO ml					200,00	62,00	12'400,00
4 000.4	Fornitura e posa di tubazione in geberit per realizzazione condotto fognatura acque bianche/nere diametro 125 mm completo di tutti gli accessori di ispezione e pozzetti eventuali pozzetti di caduta acqua come da progetto rete acque nere a caduta non in pressione Rete acque bianche	1,00 1,00	250,00 500,00			250,00 500,00		
	SOMMANO ml					750,00	44,00	33'000,00
5 000.7	Fornitura e posa di tubazione in geberit a pressione PN6 per realizzazione condotto fognatura acque bianche/nere diametro 125 mm completo di tutti gli accessori di ispezione e pozzetti eventuali pozzetti di caduta acqua come da progetto Rete acque nere da stazione di pompaggio a innesto fognatura	1,00	300,00			300,00		
	SOMMANO ml					300,00	52,00	15'600,00
6 000.8	Costruzione di stazione di pompaggio acque composta da vasca a tenuta in cemento armato, n. 2 pompe di sollevamento di adeguata portata, quadro elettrico di comando pompe realizzazione stazione di pompaggio	1,00	1,00			1,00		
	SOMMANO corpo					1,00	12'000,00	12'000,00
	A RIPORTARE							87'625,00

